

Żywiec 2011-12-21

Związek Międzygminny ds. Ekologii otrzymał od wykonawców pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg PN 5/2011 „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Milówka – kontrakt 12b”. Poniżej przedstawiamy te pytania i odpowiedzi na nie:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie, kto ponosi koszty opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym oraz za wycinkę drzew i krzewów? Nadmieniamy, że zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.) o Ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 – tekst jednolity z późn. zm.) opłaty te ponosi posiadacz nieruchomości.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej zawartej w Tomie 3.2 Dokumentacja projektowa, Kontrakt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów wymagających uzyskania decyzji administracyjnych, dlatego nie jest wymagany operat dendrologiczny.

Koszt wycinki drzew i krzewów niewymagającej uzyskania decyzji administracyjnej oraz zagospodarowania materiału pochodzącego z wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.


Pytanie 2

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej dokumentacji dendrologicznej oraz zestawienia inwentaryzacyjnego drzew przeznaczonych do wycinki.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej zawartej w Tomie 3.2 Dokumentacja projektowa, Kontrakt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów wymagających uzyskania decyzji administracyjnych, dlatego nie jest wymagany operat dendrologiczny.

Koszt wycinki drzew i krzewów niewymagającej uzyskania decyzji administracyjnej oraz zagospodarowania materiału pochodzącego z wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np.



załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.

Pytanie 3

Prosimy o podanie wysokości stawek opłat za umieszczenie urządzeń oraz zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Do obowiązków Wykonawcy należy we własnym zakresie uzyskanie informacji o opłatach należnych z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego. Wykonawca do momentu uzyskania Świadectwa Przejęcia dla całości lub części Robót winien ponieść wszelkie opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń np. kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszty te podlegają odrębnej zapłacie zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robót

Pytanie 4

Brak w załączonej dokumentacji schematów technologicznych przepompowni sieciowych, przydomowych hydroforni i studni pomiarowych, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Dane niezbędne do wyceny przepompowni sieciowych (w tym schematy) są zamieszczone w załącznikach do Projektów Wykonawczych.

Szczegółowy opis typowych przepompowni przydomowych został zawarty w ST 01.10.00 – Montaż i wyposażenie pompowni pkt. 2.2 Przepompownie ścieków przydomowe oraz w projekcie wykonawczym zamieszczonym w części 3.2 SIWZ „Dokumentacja Projektowa”

Pytanie 5

Brak w załączonej dokumentacji rysunków oraz opisu branży elektrycznej – dot. zasilania, sterownia, monitoringu, oświetlenia zewnętrznego przepompowni sieciowych, przydomowych, hydroforni i studni pomiarowych, prosimy o uzupełnienie.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Odpowiedź na pytanie nr 5

Zasilanie w energię elektryczną przepompowni sieciowych i hydroforni nie jest objęte zakresem rzeczowym Kontraktu. W ramach Kontraktu wykonawca zobowiązany jest do wykonania ułożenia kabla energetycznego zasilającego na odcinku złącze kablowe – szafka sterownicza zasilająca.

Pytanie 6

W przypadku braku ważnych dokumentów, kto poniesie koszty uzyskania aktualizacji uzgodnień i decyzji?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z zapisami ST 00.00 – Wymagania ogólne pkt. 1.13 Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca winien zapewnić na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykonać wszelkie obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. Jeśli wystąpi konieczność, Wykonawca na własny koszt opracuje oraz przygotuje komplet dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskami o przedłużenie ważności uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji, itp.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie słuszności rozwiązania projektowego zaniżającego średnicę rur kamionkowych z DN 250 na DN 200 na przewiertach występujących

w ramach zad. IV :

- a. Rys.3.2, profil B: – odcinek B16A –B17
- b. Rys.3.6, profil C : - odcinek C11.A-C12;
 - odcinek C16 – C17;
 - odcinek C27- C28

jeżeli nie to prosimy o korektę średnicy rur kamionkowych przewiertowych.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Na w/w odcinkach profile podłużne przedstawiają błędne zapisy (błąd pisarski) dotyczące średnic przewiertów. Do PW oraz Przedmiaru wpisano poprawne średnice.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Pytanie 8

W ST 00.00 Wymaganie ogólne dla miejscowości Kamesznica w pkt. 1.4.5. opisano zakres dla kanałów grawitacyjnych DN 200 mm L=30,04 km, natomiast w przedmiarze poz. 258 występuje obmiar 3,050 km. Prosimy o weryfikację

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający dokonał w dniu 05.12.2011 zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 9

Zgodnie z zapisem ST 01.08.00 pkt. 5.11[Próba szczelności] dla odcinków kanalizacji PVC (zgodnie z normą PN EN 1610 2000 „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”) należy wykonać próbę szczelności badanych odcinków, a nie próbę ciśnieniową w związku z tym nie jest konieczne aby rury PVC przeznaczone do bezciśnieniowego transportu ścieków spełniały wymogi ujęte w ST 01.08.00 pkt. 2.1.1.3 [Rury kanalizacyjne PVC] w zakresie: „Rury winny wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 bara zgodnie

z wymaganiami ATVA142”. Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie, które rury PVC / kanalizacyjne czy ciśnieniowe do 2,5 bara / należy zastosować dla kanalizacji grawitacyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wymaga wykonania Robót zgodnie z zapisami ST

Pytanie 10

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie pozycji przedmiaru dotyczącej wycinki drzew. Nadmieniamy iż w przedmiarze robót występuje ona jako komplet, przy czym brak jest operatu dendrologicznego, a w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym brak opisu i ilości i rodzaju drzew do wycinki. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczną odpowiedź ile i jakich rodzajów drzew i krzewów należy usunąć, celem jednoznacznego sposobu wycenienia przez wszystkich oferentów tej pozycji przedmiarowej, gdyż zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest do opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Odpowiedź na pytanie nr 10

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej zawartej w Tomie 3.2 Dokumentacja projektowa, Kontrakt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów wymagających uzyskania decyzji administracyjnych, dlatego nie jest wymagany operat dendrologiczny.

Koszt wycinki drzew i krzewów niewymagającej uzyskania decyzji administracyjnej oraz zagospodarowania materiału pochodzącego z wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.

Pytanie 11

Czy odtworzenie dróg będzie wykonane całą szerokością czy tylko po śladzie kanalizacji?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zakres odtworzeń dróg gminnych i powiatowych został ujęty w Tomie 3.2 Dokumentacja projektowa.

Pytanie 12

Przedsiębiorstwo [...] w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na w/w zadanie, zgodnie z pkt. 16 SIWZ, zwraca się ponownie z prośbą o staranne zweryfikowanie całego zakresu przedmiotu zamówienia w tym Przedmiaru Robót w/w zadania z Projektem Wykonawczym oraz Projektem Budowlanym, ponieważ ilości podane w pozycjach przedmiarowych nie pokrywają się z zakresami zawartymi w dokumentacji przetargowej, przykładowo jak:

poz. 18 w przedmiarze robót jest 104 kpl. a w projekcie 78 kpl.,

poz. 340 w przedmiarze robót jest 3860 m a w projekcie wykonawczym 2960 m,

poz. 342 w przedmiarze robót jest 1650 m a w projekcie wykonawczym 1070 m. Prosimy o podanie właściwej ilości, jaką należy przyjąć do wyceny z korektą w przedmiarze robót.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy Przedmiaru Robót, w pozycji ujęte są ilości Robót



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



przewidziane przez Zamawiającego do wykonania, a nie ujęte Dokumentacji Projektowej.

Pytanie 13

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej na stronie Zamawiającego ponieważ folder: Kamesznica DP1450S nie zawiera żadnych informacji.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający dokonał w dniu 13.12.2011 zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 14

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego przedmiaru robót w wersji Excel.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie umieści na stronie internetowej Przedmiaru Robót w wersji edytowalnej.

Pytanie 15

Czy będą pobierane opłaty ekologiczne za wycinkę drzew?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej zawartej w Tomie 3.2 Dokumentacja projektowa, Kontrakt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów wymagających uzyskania decyzji administracyjnych, dlatego nie jest wymagany operat dendrologiczny.

Koszt wycinki drzew i krzewów niewymagającej uzyskania decyzji administracyjnej oraz zagospodarowania materiału pochodzącego z wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.

Pytanie 16

Kto ponosi opłaty ekologiczne za wycinkę drzew wynikające z odpowiednich ustaw?

Odpowiedź na pytanie nr 16



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej zawartej w Tomie 3.2 Dokumentacja projektowa, Kontrakt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów wymagających uzyskania decyzji administracyjnych, dlatego nie jest wymagany operat dendrologiczny.

Koszt wycinki drzew i krzewów niewymagającej uzyskania decyzji administracyjnej oraz zagospodarowania materiału pochodzącego z wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.

Pytanie 17

Prosimy o zamieszczenie projektu dendrologii i ewentualnych potrzeb wycinki drzew.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej zawartej w Tomie 3.2 Dokumentacja projektowa, Kontrakt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów wymagających uzyskania decyzji administracyjnych, dlatego nie jest wymagany operat dendrologiczny.

Koszt wycinki drzew i krzewów niewymagającej uzyskania decyzji administracyjnej oraz zagospodarowania materiału pochodzącego z wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.

Pytanie 18

Wg załączonego szczegółu zjazdów z kostki betonowej do pompowni PII-1, PII-4, PII-6 wynika, że powierzchnia zjazdów powinna być ograniczona krawężnikami 20x30 i obrzeżem 8x30. Prosimy o dopisanie tych pozycji do kosztorysu.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zgodnie z zapisami ST 01.10.00 – Montaż i wyposażenie pompowni pkt. 9.1 Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych Płatność za 1 kpl montażu sieciowej przepompowni ścieków zawiera również koszt wykonania ogrodzenia pompowni – zgodnie z dokumentacją projektową, koszt wykonania zagospodarowania terenu pompowni, wraz uporządkowaniem terenu wokół ogrodzenia i dojazdu do pompowni – zgodnie z dokumentacją projektową, koszt wykonania drogi dojazdowej do pompowni – zgodnie z dokumentacją projektową. Koszt wykonania krawężników i obrzeży zjazdów winien być wliczany w cenę jednostkową wykonania przepompowni ścieków.

Pytanie 19



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



W ST wykonania dróg gminnych należy wykonać wzmocnienie odtworzenia nawierzchni przez ułożenie siatki do zbrojenia nawierzchni. Ponieważ nie ma takiej pozycji w przedmiarze robót, czy należy wycenić ułożenie siatki na całej powierzchni bitumicznych dróg gminnych?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Nie jest wymagane ułożenie siatki do zbrojenia nawierzchni, Zamawiający dokonał w dniu 15.12.2011 zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 20

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, powiatowych?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Do obowiązków Wykonawcy należy we własnym zakresie uzyskanie informacji o opłatach należnych z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego. Wykonawca do momentu uzyskania Świadectwa Przejęcia dla całości lub części Robót winien ponieść wszelkie opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń np. kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszty te podlegają odrębnej zapłacie zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robót

Pytanie 21

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa w trakcie wykonywania robót odtworzeniowych za okres wykonywania frezowania, a następnie asfaltowania nawierzchni?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Do obowiązków Wykonawcy należy we własnym zakresie uzyskanie informacji o opłatach należnych z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego. Wykonawca do momentu uzyskania Świadectwa Przejęcia dla całości lub części Robót winien ponieść wszelkie opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń np. kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszty te podlegają odrębnej zapłacie zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robót.

Pytanie 22

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa ruchu dróg, gdzie kanalizacja zostanie zabudowana lecz droga nie zostanie odtworzona a jedynie zasypaana materiałem tymczasowym w celu umożliwienia przejezdności, np. w trakcie zimy, gdzie brak będzie możliwości odtworzeni z uwagi na ujemne temperatury.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Odpowiedź na pytanie nr 22

Do obowiązków Wykonawcy należy we własnym zakresie uzyskanie informacji o opłatach należnych z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego. Wykonawca do momentu uzyskania Świadectwa Przejęcia dla całości lub części Robót winien ponieść wszelkie opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń np. kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszty te podlegają odrębnej zapłacie zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robót.

Pytanie 23

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Państwo piszecie: „Właz żeliwny o klasie dostosowanej do rodzaju terenu (ociążeń); w drogach o nawierzchni asfaltowej i na poboczach i podjazdach właz ciężki – kl. D400. Włazy w drogach montowane z pierścieniem odciążającym w terenach zielonych włazy klasy B125. Włazy wszystkich studzienek z zabezpieczeniem przed kradzieżą (min. dwa rygle)”.

Pytanie 1. Czy dopuszczone zostaną włazy żeliwne, sferoidalne na zawiasie i z uszczelką antydrganiową klasy D400 oraz włazy żeliwne sferoidalne na zawiasie klasy B 125, które są stosowane na obecnych kontraktach?

Pytanie 2. Czy włazy powinny posiadać rekomendację Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) do zastosowania w ciągach komunikacyjnych?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający wymaga wykonania Robót zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej.

Pytanie 24

Jaką dokumentacją geodezyjną dysponuje zamawiający?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający dysponuje planami sytuacyjnymi sporządzonymi na mapach do celów projektowych zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Pytanie 25

Czy studnie wodomierzowe powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? W rozporządzeniu szczególną uwagę przyłożono do określenia optymalnych warunków pracy wodomierza w długim okresie czasu stąd w paragrafie 117.1.2) określono, iż studzienka wodomierzowa musi być zabezpieczona przed napływem



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



wód gruntowych i opadowych a w przypadku odwodnienia instalacji do studzienki musi umożliwiać usuwanie wody z jej wnętrza. Dodatkowo studzienka musi zapewniać wentylację co zapewnia usuwanie wilgoci z otoczenia wodomierza. Kolejny punkt rozporządzenie szczegółowo specyfikuje studzienkę jako wykonaną z materiału trwałego, wyposażoną w stopnie żłazowe i otwór o średnicy nie mniejszej niż 0,6 m. Można więc uznać iż w rozporządzeniu preferuje się studzienki żłazowe z dostępem personelu do wodomierza z poziomemu przewodu. Takie warunki spełniają jedynie studzienki o średnicy DN 800 i większej. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w specyfikacji istnieje zapis „Studnie wodomierzowe... korpus z PE, wodoszczelny, okrągły, największa średnica zewnętrzna 550mm”?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający wymaga wykonania Robót zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej

Pytanie 26

Czy Zamawiający zna liczbę szamb przewidzianych do likwidacji oraz w której pozycji przedmiaru robót należy je wycenić?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zgodnie z zapisami ST 01.08.00 – Roboty montażowe – kanalizacja sanitarna pkt. 9.1 Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych płatność za wykonanie montażu 1 m przyłącza kanalizacyjnego zawiera również koszt likwidacji szamba.

Z poważaniem:

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer (MAO)

Janusz Michałek



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

