



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Żywiec, dn. 9 lipca 2021 r.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Związek Międzygminny ds. Ekologii otrzymał pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przetargu PN 4/2021 pn.: „*Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – kontrakt 28-1*”. Poniżej, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 2021, poz. 1129) przedstawiamy to pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji formalno-prawnej, do której odnosi się dokumentacja projektowa.

*Ad. 1. Zamawiający dokona zmiany dokumentacji formalno-prawnej i opublikuje tą zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.*

2. Zgodnie z opisem technicznym, s.18: „Przy usytuowaniu kanalizacji w gruntach nienośnych należy dokonać wymiany gruntu pod kanałem o grubości 0,40m (oprócz podsypki piaskowej). Przykładowo jako wypełnienia wykopu dla gruntów nienośnych – projektuje się warstwami: 0,40m – materac z tłucznia kamiennego, przekładka z geowłókniny, 0,20m podsypka piaskowa oraz rura kanalizacyjna w obsypce piaskowej do wysokości 0,30m ponad wierzch rury. Z uwagi na to, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy, prosimy o dodanie do kosztorysu pozycji zawierających wykonanie materaca z tłucznia kamiennego oraz przekładki z geowłókniny. Ułatwi to wycenę oraz stworzy wspólną podstawę dla wszystkich Wykonawców, dzięki czemu złożone oferty będą porównywalne.

Związek Międzygminny ds. Ekologii  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22  
34 – 300 Żywiec  
tel. +48 33 861 28 98  
fax +48 33 860 20 53

e mail: [biuro@zmge.zywiec.pl](mailto:biuro@zmge.zywiec.pl)  
[www.zmge.zywiec.pl](http://www.zmge.zywiec.pl)

*Ad. 2. Zamawiający dokona zmiany formularza „Kosztorys ofertowy” rozszerzony o pozycję 8.1 „Materac z tłucznia kamiennego oraz przekładki z geowłókniny grubości 0,40m” i umieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania ujednolicony załącznik.*

3. Zgodnie z opisem technicznym, s.18: „W miejscach zmniejszonego przykrycia kanalizacji tj. 1,00 m., należy na obsypce piaskowej o grubości 0,30 m. ułożyć płyty z wełny mineralnej hydrofobizowanej o szerokości 1,0 m. i grubości 0,10 m z przykryciem folią budowlaną.” Z uwagi na to, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy, prosimy o dodanie do kosztorysu pozycji zawierających ułożenie płyt z wełny mineralnej. Ułatwi to wycenę oraz stworzy wspólną podstawę dla wszystkich Wykonawców, dzięki czemu złożone oferty będą porównywalne.

*Ad. 3. Zamawiający dokona zmiany formularza „Kosztorys ofertowy” rozszerzony o pozycję 9.1 „Ułożenie płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm wraz z folią budowlaną” i umieści na swojej stronie internetowej ujednolicony załącznik.*

4. Prosimy o uszczegółowienie, jakiego zakresu robót ma dotyczyć wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, które nie są ujęte w Dokumentacji Projektowej. Prosimy o wskazanie, czy w ramach projektu i realizacji przyłączy nieujętych w Dokumentacji należy wykonać studzienki kanalizacyjne oraz zestawy wodomierzowe w granicach przyłączanych posesji.

*Ad. 4. Powyższą kwestię regulują zapisy z pkt. 5.3, 5.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia:*

*„5.3. Poza zakresem wymienionym powyżej, określonym w dokumentacji projektowej, w ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca uwzględni i wykona nie ujęte w Dokumentacji Projektowej przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do 200 budynków na działkach, do granic których doprowadzona jest sieć zgodnie z dokumentacją „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Rychwałdek”.*

*„5.4. Dla powyższych przyłączy Wykonawca opracuje dokumentację formalno-prawną, techniczną oraz niezbędne uzgodnienia oraz wykona ww. przyłącza na materiałach spójnych z niniejszym Kontraktem.”*

*Przy przyłączach wodociągowych należy uwzględnić zamontowanie kompletnych zestawów wodomierzowych oraz zasuw przyłączeniowych.*



5. Prosimy o potwierdzenie, że odbiory robót liniowych przez inspektorów nadzoru odbywać się będą na bieżąco bez konieczności utrzymywania przez wykonawcę otwartych wykopów na długich przesłach od studni do studni. Odbiory zagęszczenia gruntu wymaganego w dokumentacji wraz z kamerowaniem sieci są wystarczającym elementem wskazującym na potwierdzenie ich poprawnego wykonania. Odbiory wykonanych sieci w stanie otwartego wykopu na długich przesłach powodują diametralny wzrost kosztów wykonania inwestycji.

*Ad. 5. Zamawiający potwierdza, że odbiory robót będą odbywać się na bieżąco.*

6. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach powyższego zadania nie będą pobierane opłaty za zrzut wody z prób i odwodnienia wykopów.

*Ad. 6. Zamawiający potwierdza, że opłaty za zrzut nie będą pobierane.*

7. Prosimy o wskazanie czy w ramach powyższego zamówienia będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Jeśli tak, prosimy o załączenie aktualnych stawek.

*Ad. 7. Kwestię opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń reguluje zarządca drogi, u którego również znajdują się aktualne stawki.*

8. Prosimy o odstąpienie od zapisu dotyczącego konieczności pozostawienia odkrytych złączy rur do prób szczelności. Podtrzymanie powyższego zapisu spowoduje paraliż infrastruktury osiedlowej oraz niepotrzebnie podniesie koszty zadania.

*Ad. 8. Próby szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610, Specyfikacja Techniczna, Projektem Budowlanym oraz w oparciu o wiedzę techniczną kierownika budowy.*

9. Po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania przekroczeń poprzecznych przez drogę powiatową zaprojektowanych jako przewierty, wnosimy o dopuszczenie możliwości wykonania tych odcinków metodą wykopową bez konieczności zastosowania rur osłonowych z uwagi na to, iż droga powiatowa będzie rozbierana i odtwarzana na całej jej szerokości. W takim przypadku wykonanie odcinków sieci w wykopie otwartym jest uzasadnione ekonomicznie.

*Ad. 9. Sieć kanalizacyjną i wodociągowa należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym, który został zaprojektowany z uwzględnieniem decyzji Powiatowego Zarządu Dróg PZD.5.4532.02.17.487 oraz PZD.5.4532.02a.17.1877.*

Związek Międzygminny ds. Ekologii  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22  
34 – 300 Żywiec  
tel. +48 33 861 28 98  
fax +48 33 860 20 53

e mail: [biuro@zmge.zywiec.pl](mailto:biuro@zmge.zywiec.pl)  
[www.zmge.zywiec.pl](http://www.zmge.zywiec.pl)





10. Z uwagi na to, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy, a zamieszczony kosztorys ofertowy będący podstawą rozliczenia odbiega zakresem od dokumentacji projektowej, wnosimy o:

- a) uzupełnienie kosztorysu o pozycje dotyczące rozbiórki i odtworzenia poboczy drogi powiatowej z kruszywa łamanego o gr. 20cm;
- b) uzupełnienie kosztorysu o pozycje dotyczące rozbiórki i odtworzenia nawierzchni dróg gminnych - 07.2\_\_PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA DRÓG GMINNYCH, LOKALNY, gdyż w aktualnym kosztorysie zamieszczone pozycje dotyczą jedynie dróg powiatowych;
- c) uzupełnienie kosztorysu o pozycje dotyczące rozbiórki chodników;
- d) uzupełnienie kosztorysu o pozycje dotyczące rozbiórki i odtworzenia nawierzchni tłuczniowych – zgodnie z rysunkiem 07.3\_\_PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA DRÓG TLUCZNIEM+;
- e) weryfikację pozycji 6.10 kosztorysu, wg której grubość warstwy ścieralnej wynosi 6cm – zgodnie z dokumentacją grubość warstwy ścieralnej wynosi 5cm.

***Ad. 10. Zamawiający dokonał zmiany formularza „Kosztorys ofertowy” w pozycjach 6.4 – 6.11, 6.10, 6.12, , oraz wprowadził pozycje 10.1, 11.1-11.8, 12.1-12.5***

11. Prosimy o wskazanie, których nawierzchni dotyczą pozycje 6.12 i 6.13 kosztorysu.

***Ad. 11. Pozycja 6.12 dotyczy odtworzenia poboczy Zamawiający dokonał zmiany formularza „Kosztorys ofertowy” w opisie pozycji.***


***Pozycja 6.13 dotyczy odtworzenia zjazdów z dróg i dróg bocznych***

12. Prosimy o informację, czy chodnik z kostki betonowej (pozycja 6.3) należy odtworzyć ze starożytecznych elementów, czy ma to być materiał nowy.

***Ad. 12. Odtwarzany materiał należy zbudować nowy.***

13. Prosimy o informację, czy ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (pozycja 6.1) należy odtworzyć ze starożytecznych elementów, czy ma to być materiał nowy.

***Ad. 13. Odtwarzany materiał należy zbudować nowy.***



14. W opisie pozycji dotyczących montażu kanałów sanitarnych zapisane są „kanały PVC”, natomiast dokumentacja projektowa przewiduje rury PP. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji sanitarnej z rurociągów PVC? Jeśli tak, prosimy o wskazanie parametrów.

*Ad. 14. Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC - SN8.*

15. Prosimy o doprecyzowanie, czego dotyczą poszczególne jednobrzmiące pozycje: 3.1, 3.2: Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek.

*Ad. 15. Pozycja 3.1 dotyczy podsypki piaskowej rur 0,2 m*

*Pozycja 3.2 dotyczy obsypki piaskowej rur 0,3 m*

16. W formularzu ofertowym wykazano tylko zasuwy DN 80 mm w liczbie 40 kpi. podczas gdy w projekcie występują zasuwy DN 100 mm. W opisie PT zaprojektowano zasuwy z króćcami do zgrzewania na odejściach od obejmu do nawiercania. W formularzu brak tych zasuw.

*Ad. 16. Informujemy, iż należy zamontować zasuwy zgodnie z dokumentacją projektową tj. DN 100mm. Zamawiający dokona zmiany formularza „Kosztorys ofertowy” w pozycji 3.23*

17. Jakiego rodzaju kształtki PE będą rozliczne w pozycji 3.16, 3.17, 3.18 (łuki, kolana, tuleje kołnierzowe, mufy)?

*Ad. 17. Zamawiający uzupełni dokumentację o odpowiedni załącznik i zestawienie elementów wraz z poprawą „Kosztorysu ofertowego”. Zamawiający dokona zmiany formularza „Kosztorys ofertowy” w pozycji 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 oraz 3.24.*

18. Jaki rodzaj rur należy zastosować do budowy kanalizacji sanitarnej? W PT i STWiOR występują rury PP natomiast w tabeli ofertowej rury PVC.

*Ad. 18. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PVC - SN8.*

19. Jaki rodzaj studni DN 1000 należy zastosować do budowy kanalizacji sanitarnej? W tabeli ofertowej występują tylko studnie betonowe, natomiast w PT studnie betonowe i tworzywowe. Brak w tabeli ofertowej studni tworzywowych DN 1000 mm do wytracania energii.

*Ad. 19. Należy przyjąć do wyceny studnię betonową DN 1000mm. Zamawiający dokona zmiany formularza „Kosztorys ofertowy” w pozycji 3.13.*



20. Czy dla przyłączy domowych należy opracować projekty?

*Ad. 20. Powyższą kwestię regulują zapisy z pkt. 5.3, 5.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia:*

*„5.3. Poza zakresem wymienionym powyżej, określonym w dokumentacji projektowej, w ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca uwzględni i wykona nie ujęte w Dokumentacji Projektowej przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do 200 budynków na działkach, do granic których doprowadzona jest sieć zgodnie z dokumentacją „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Rychwałdek”.*

*„5.4. Dla powyższych przyłączy Wykonawca opracuje dokumentację formalno-prawną, techniczną oraz niezbędne uzgodnienia oraz wykona ww. przyłącza na materiałach spójnych z niniejszym Kontraktem.”*

*Przy przyłączach wodociągowych należy uwzględnić zamontowanie kompletnych zestawów wodomierzowych oraz zasuw przyłączeniowych.*

21. Jak będą rozliczane odtworzenia nawierzchni dróg asfaltowych? W tabeli ofertowej występują jednakowe ilości (10 840 m<sup>2</sup>) dla wykonania: korytowania, podbudowy tłuczniowej, podbudowy asfaltowej o gr. 8 cm, warstwa wiążąca o gr. 6 cm, warstwa ścieralna o gr. 6 cm oraz niewielka ilość (1 260 m<sup>2</sup>) warstwy ścieralnej o gr. 6cm. W przekrojach konstrukcyjnych dróg powiatowych warstwy bitumiczne wynoszą odpowiednio 8cm+6cm+5cm a dla dróg gminnych odpowiednio 5cm+4cm.

*Ad. 21. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniach poprzednich zmieniając „Koszторы ofertowy”.*

22. Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów do PT.

*Ad. 22. Zamawiający uzupełni dokumentację o odpowiedni załącznik i wprowadzi dodatkowe zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi na poprzednie pytania.*

23. W związku z szerokim zakresem zamówienia oraz trwającym wzmożonym okresem urlopowym, a co za tym idzie opóźnieniami w pozyskaniu ofert od podwykonawców zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie.

*Ad. 23. Zamawiający przedłuży termin składania ofert i opublikuje zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz terminu w specyfikacji warunków zamówienia.*

Związek Międzygminny ds. Ekologii  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22  
34 – 300 Żywiec  
tel. +48 33 861 28 98  
fax +48 33 860 20 53

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku  
Międzygminnego d/s Ekologii  
w Żywcu  
*Josef Bednarek*

e mail: [biuro@zmge.zywiec.pl](mailto:biuro@zmge.zywiec.pl)  
[www.zmge.zywiec.pl](http://www.zmge.zywiec.pl)